



IP.042.20.7.2023

Busko-Zdrój, dn. 06.07.2023 r.

Opis przedmiotu zamówienia

1. Zamawiający: Powiat Buski, 28-100 Busko-Zdrój, al. Mickiewicza 15, NIP:655-192-53-75

2. Przedmiot zamówienia:

2.1). Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn. **"Dostosowanie budynku administracji samorządowej przy ul. Bohaterów Warszawy 120 w Busku-Zdroju działka nr 73/10 pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu, poprzez dostawę z montażem platformy"**.

2.2). Zakres zamówienia obejmuje: „Dostosowanie budynku administracji samorządowej przy ul. Bohaterów Warszawy 120 w Busku-Zdroju działka nr 73/10 pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu, poprzez dostawę z montażem platformy.

2.3). Winda (platforma) do montażu wewnątrz budynku.

2.4). Instalacja elektryczna wykonana, okablowanie do łącza telefonii stacjonarnej zostanie doprowadzone przez Zamawiającego.

2.5). Urządzenie musi odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.) i zgodnie z art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.).

2.6). Parametry techniczne platformy:

Szyb - samonośny, kolor szary, wskazane wypełnienie szkłem bezpiecznym przezroczystym, zadaszony, max. wym. zewnętrzny szybu: **1950 x 1600 mm**

Udźwig platformy 300-400 kg

Rodzaj napędu: Elektryczny (bez maszynowni)

Prędkość ruchu platformy min. 0,15 m/s

Sterowanie Elektroniczne

Rodzaj zasilania 230 V

Wysokość podnoszenia 3,50 m

Ilość przystanków / dojeżdż 2 / 2

Wersja: Nieprzelotowa

Drzwi Kabinowe, automatyczne teleskopowe, 900 x 2000 mm

Platforma: ściana kabiny "color" szary, pełna lub szkło przezroczyste, sufit: listwa oświetleniowa LED, podłoga: wykładzina antypoślizgowa, kolor szary, awaryjny zjazd po zaniku napięcia.

Panel sterowania: Panel dyspozycji w kabinie z podświetlanymi przyciskami z oznaczeniem Braille'a, przycisk stop, kluczyk, wskaźnik przeciążenia, telefon (słuchawka), informacja głosowa, na przystankach kasety z przyciskami.

Podczas remontu wykonano podszybie zgodnie z zaleceniem producenta dla tego typu urządzeń oraz doprowadzono energię elektryczną. Istniejąca posadzka podszybia z płytek podłogowych.

Załączniki: 1. Rzut parteru, 2. Rzut I piętra

WICESTAROSTA

mgr inż. Stanisław Klimeczak

Kierownik Referatu

Inż. Tadeusz Sempol