



IP.042.20.7.2023

Busko-Zdrój, dn. 12.07.2023 r.

Opis przedmiotu zamówienia- Zmiana w punkcie 2.6 (drzwi)

1. Zamawiający: Powiat Buski, 28-100 Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 15, NIP:655-192-53-75
2. Przedmiot zamówienia:

- 2.1). Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn. **"Dostosowanie budynku administracji samorządowej przy ul. Bohaterów Warszawy 120 w Busku-Zdroju działka nr 73/10 pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu, poprzez dostawę z montażem platformy."**
- 2.2). Zakres zamówienia obejmuje: „Dostosowanie budynku administracji samorządowej przy ul. Bohaterów Warszawy 120 w Busku-Zdroju działka nr 73/10 pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu, poprzez dostawę z montażem platformy.
- 2.3). Winda (platforma) do montażu wewnątrz budynku.
- 2.4). Instalacja elektryczna wykonana, okablowanie do łącza telefonii stacjonarnej, zostanie doprowadzona przez Zamawiającego.
- 2.5). Urządzenie musi odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.) i zgodnie z art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.).
- 2.6). Parametry techniczne platformy:
Szyb - Szyb samonośny, kolor szary, wskazane wypełnienie szkłem bezpiecznym przezroczystym, zadaszony, max. wym. zewnętrzny szybu: **1950 x 1600 mm**
Udźwig platformy 300-400 kg
Rodzaj napędu: Elektryczny (bez maszynowni)
Prędkość ruchu platformy min. 0,15 m/s
Sterowanie Elektroniczne
Rodzaj zasilania 230 V
Wysokość podnoszenia 3,0 m
Ilość przystanków / dojsć 2 / 2
Wersja: Nieprzelotowa
Drzwi Kabinowe, automatyczne teleskopowe, 900 x 2000 mm lub wychylne, otwierane ręcznie.
Platforma: ściana kabiny "color" szary, pełna lub szkło przezroczyste, sufit: listwa oświetleniowa LED, podłoga: wykładzina antypoślizgowa, kolor szary, awaryjny zjazd po zaniku napięcia.
Panel sterowania: Panel dyspozycji w kabinie z podświetlanymi przyciskami z oznaczeniem Braille'a, przycisk stop, kluczyk, wskaźnik przeciążenia, telefon (słuchawka), informacja głosowa, na przystankach kasety z przyciskami.

Podczas remontu wykonano podszybie zgodnie z zaleceniem producenta dla tego typu urządzeń oraz doprowadzono energię elektryczną. Istniejąca posadzka podszybia z płytek podłogowych.

Załączniki: 1. Rzut parteru, 2. Rzut I piętra

5

WICESTAROSTA

mgr inż. Stanisław Klimczak