

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont wraz z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych łazienki na parterze w budynku szkoły
ADRES INWESTYCJI : ul. Rehabilitacyjna 1, 28-100 Busko - Zdrój
INWESTOR : Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo
ADRES INWESTORA : ul. Rehabilitacyjna 1, 28-100 Busko - Zdrój

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MGR INŻ. ADRIAN SMOŁUCH (BUDOWLANA, SANITARNA, ELEKTRYCZNA)
DATA OPRACOWANIA : 22.01.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.01.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-04	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt.		
d.1	1006-01 - analogia				
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04				
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
3	KNR 4-04	Demontaż baterii wannowych lub umywalkowych	szt.		
d.1	0705-02				
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
4	KNR 4-04	Demontaż umywalek fajansowych z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami	szt.		
d.1	0705-08				
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
5	KNR 4-04	Demontaż misek klozetowych fajansowych	szt.		
d.1	0705-05				
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
6		Demontaż uchwytów dla niepełnosprawnych	szt.		
d.1	kalk. własna				
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
7	KNR-W 4-02	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm lub piwnicznego śr. 100 mm	szt.		
d.1	0233-02				
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR 4-04	Rozebranie ścianek działowych	m ²		
d.1	0105-04				
		$2.40 * (1.22 * 2 + 3.14 + 5.68 - (4 * 0.9 * 2) + 0.56 * 2)$	m ²	12.432	
				RAZEM	12.432
9	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.1	0504-03				
		$3.12 + 10.08 + 10.44 + 1.99 + 1.21 + 1.34 + 2.23$	m ²	30.410	
				RAZEM	30.410
10	KNR 4-04	Rozebranie okładzin ściennych z glazury	m ²		
d.1	0504-03				
		$2.40 * (5.68 + 5.97 * 2 + 2.59 + 0.25 * 2 + 0.51 * 2 + 1.27 + 2.46 * 4 + 5.68 - (3 * 1 * 2))$	m ²	78.048	
				RAZEM	78.048
11	KNR-W 9	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.		
d.1	0501-05				
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR-W 4-02	Demontaż kratki wentylacyjnych	szt.		
d.1	40207-01 - analogia				
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
13	KNR 4-02	Demontaż grzejników żeliwnych	kpl.		
d.1	0520-02				
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
14		Demontaż instalacji wewnętrznych wod-kan, c.o. elektrycznej	kpl.		
d.1	kalk. własna				
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNP 01	Usunięcie gruzu z budynku	t		
d.1	0101-01.01				
		8	t	8.000	
				RAZEM	8.000
16	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-09				
		4	m ³	4.000	
				RAZEM	4.000
17	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-10				
		Krotność = 9			
		4	m ³	4.000	
				RAZEM	4.000
2		Posadzki			
18	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m ²		
d.2	202 1134-01				
		32.20	m ²	32.200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	NNRNKB d.2 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm 32.20	m ² m ²	RAZEM 32.200	32.200
20	KNR-W 2-02 d.2 1111-07	Posadzki z płytek antypoślizgowych 32.20	m ² m ²	RAZEM 32.200	32.200
3		Projektowane ścianki działowe z płyt g-k, okładziny ścian			
21	KNR-W 2-02 d.3 2003-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo. Płyta g-k hydro ((5.68+3.14+1.06+1.06)*2.3)-(4*0.9*2.1)	m ² m ²	17.602 RAZEM	17.602
22	KNR 4-01 d.3 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) 0.16*2.50*8	m ² m ²	3.200 RAZEM	3.200
23	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 14.175+(5.68+2.30*2+3.55*2+5.68-(3*2*1))+1.27+2.46*4+2.59+0.37*2+0.51*2)*2.50	m ² m ²	95.475 RAZEM	95.475
24	KNR 2-02 d.3 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą 95.475	m ² m ²	95.475 RAZEM	95.475
4		Stołarka drzwiowa			
25	KNR-W 2-02 d.4 1040-01	Zakup i montaż drzwi wewnętrznych płytowych jednoskrzydłowych 7*2.10*1.0	m ² m ²	14.700 RAZEM	14.700
5		Malowanie ścian - ponad okładziną z płytek			
26	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome 32.20	m ² m ²	32.200 RAZEM	32.200
27	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 5.68*2+5.97*2+1.27*2+2.46*4+2.59*2	m ² m ²	40.860 RAZEM	40.860
28	NNRNKB d.5 202 2014-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. do 5 m ² 32.20+40.86	m ² m ²	73.060 RAZEM	73.060
29	KNR-W 2-02 d.5 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem 73.06	m ² m ²	73.060 RAZEM	73.060
6		Roboty sanitarne			
30	KNR 4-01 d.6 0339-07	Wykucie brud pod instalację wody 22	m m	22.000 RAZEM	22.000
31	KNNR 4 d.6 0112-02 - analogia	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 22	m m	22.000 RAZEM	22.000
32	KNNR 5 d.6 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm 22	m m	22.000 RAZEM	22.000
33	KNNR 4 d.6 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 12	szt. szt.	12.000 RAZEM	12.000
34	KNR 0-31 d.6 0111-02	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe śr. 15 mm montowane na obrzeżu umywalki lub zlewozmywaka 7	szt. szt.	7.000 RAZEM	7.000
35	KNR 2-15 d.6 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - umywalki przeznaczone dla potrzeb osób niepełnosprawnych 4	szt. szt.	4.000 RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	KNR 2-15 d.6 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
37	KNNR 4 d.6 0127-04	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
		80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
7		Instalacja kanalizacji			
38	KNR 4-01 d.7 0339-07	Wykucie brud pod instalację kanalizacji	m		
		17.23	m	17.230	
				RAZEM	17.230
39	KNNR 4 d.7 0208-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		5.94	m	5.940	
				RAZEM	5.940
40	KNNR 4 d.7 0208-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		11.29	m	11.290	
				RAZEM	11.290
41	KNNR 4 d.7 0208-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		17.23	m	17.230	
				RAZEM	17.230
42	KNNR 4 d.7 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
43	KNNR 4 d.7 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
44	KNNR 5 d.7 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
45	KNNR 4 d.7 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
46	KNNR 4 d.7 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" - ustępy dla osób niepełnosprawnych	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
47	KNNR 4 d.7 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
48	d.7 kalk. własna	Wymiana pionu kanalizacyjnego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8		Instalacja elektryczna			
49	KNNR 5 d.8 0404-02	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
50	KNR 4-03 d.8 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		32	m	32.000	
				RAZEM	32.000
51	KNNR 5 d.8 0208-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ²	m		
		32	m	32.000	
				RAZEM	32.000
52	KNNR 5 d.8 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		32	m	32.000	
				RAZEM	32.000
53	KNNR 5 d.8 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr. do 60 mm	szt.		
		25	szt.	25.000	
				RAZEM	25.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54	KNNR 5 d.8 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
55	KNNR 5 d.8 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
56	KNNR 5 d.8 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
57	KNNR 5 d.8 0502-01	Oprawy oświetleniowe awaryjne	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
58	d.8 kalk. własna	Instalacja przyzywowa	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9		Instalacja wentylacji			
59	KNR 4-01 d.9 0310-01 - analogia	Udrożnienie istniejących przewodów wentylacyjnych	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
60	KNR 4-01 d.9 0212-03	Wykonanie otworu w stropie pod wentylację	m ³		
		0.20	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
61	KNR-W 4-01 d.9 0324-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
62	d.9 kalk. własna	Wymiana wywiewek wentylacyjnych ponad połacią stropodachu	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
10		Instalacja c.o.			
63	d.10 kalk. własna	Włączenie do istniejącej instalacji c.o.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
64	KNNR 4 d.10 0402-01	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 16 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
65	KNR 0-31 d.10 0206-02	Grzejniki stalowe łazienkowe wys. 700 mm montowane na ścianie	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11		Wypośażenie łazienek			
66	KNNR 2 d.11 1301-05 analogia	Wyroby stalowe różne -montaż uchwyty dla niepełnosprawnego - poręcz uchylna z uchwytem na paier toaletowy - 80	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
67	KNNR 2 d.11 1301-05 analogia	Wyroby stalowe różne -montaż uchwyty dla niepełnosprawnego - PORECZ UCHYLNA UMYWALKOWA	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
68	d.11 kalk. własna	Szczotka z uchwytem mocowana do ściany	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
69	d.11 kalk. własna	Podajnik mydła	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
70	d.11 kalk. własna	Pojemnik na ręczniki papierowe.	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
71	d.11 kalk. własna	Lustro dla niepełnosprawnego.	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
72 d.11	kalk. własna	Kosz na śmieci	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000