
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja budynku administracyjno-oświatowego

ADRES INWESTYCJI: ul. Armii Krajowej 19 28-100 Busko-Zdrój dz. nr 22/1 obr nr 9

NAZWA INWESTORA: Powiat Busko

ADRES INWESTORA: ul. Mickiewicza 15 28-100 Busko-Zdrój

BRANŻE: ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Instalacje Elektryczne

mgr inż. Ireneusz Rokita

DATA OPRACOWANIA: 14.06.2019

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przebudowa i modernizacja istniejącego budynku po byłej pralni na gabinety specjalistyczne
Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|-----------------------|--|------------|---------|--------|
| 1 | 45311200-2 | Instalacja elektryczna wewnętrzna nr CPV 45311100-1 | | | |
| 1.1 | KNNR 9 0501-06 | Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych z kloszem | szt. | | |
| | | 65 | szt. | 65,000 | |
| | | | | RAZEM | 65,000 |
| 1.2 | KNNR 9 0501-05 | Demontaż opraw oświetleniowych żarowych | szt. | | |
| | | 7 | szt. | 7,000 | |
| | | | | RAZEM | 7,000 |
| 1.3 | KNR-W 5-08 0401-02 | Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów | apar at | | |
| | | 50 | apar at | 50,000 | |
| | | | | RAZEM | 50,000 |
| 1.4 | KNR-W 5-08 0309-01 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 1.5 | KNR-W 5-08 0511-09 | Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych typu LED | kpl. | | |
| | | 50 | kpl. | 50,000 | |
| | | | | RAZEM | 50,000 |
| 1.6 | KNR-W 5-08 0504-04 | Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ledowych awaryjnych | kpl. | | |
| | | 10 | kpl. | 10,000 | |
| | | | | RAZEM | 10,000 |
| 1.7 | KNR-W 5-08 0504-07 | Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych typu plafon LED | kpl. | | |
| | | 6 | kpl. | 6,000 | |
| | | | | RAZEM | 6,000 |
| 1.8 | KNR 5-08 0402-01 | Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |