

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty remontowe budynku przy ul. Armii Krajowej					
1	45450000-6	roboty remontowe			
1	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 710.768	m ² m ²	710.768	
				RAZEM	710.768
2	KNR 4-01 d.1 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 5+2+2+5+5+3+2	m ² m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
3	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 294.656+710.786	m ² m ²	1005.442	
				RAZEM	1005.442
4	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 294.656	m ² m ²	294.656	
				RAZEM	294.656
5	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 710.768	m ² m ²	710.768	
				RAZEM	710.768
6	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (10.5*3.71)+(5.18*3.15)+(5.55*3.15)+(6.94*3.15)+(1.3*3.15)+(2.8*3.15)+(4.48*10.5)+(4.89*5.05)+(8.6*5.05)+(22.63*1.71)+(5.04*6.6)	m ² m ²	294.656	
				RAZEM	294.656
7	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (10.5+3.71+5.18+3.15+5.55+3.15+6.94+3.15+1.3+3.15+2.8+3.15+4.48+10.5+4.89+5.05+8.6+5.05)*2*3.1+(22.63+1.71)*2*3.1	m ² m ²	710.768	
				RAZEM	710.768
8	KNR 4-01 d.1 1208-01 analogia	Jednokrotne lakierowanie lakierem bezbarwnym akrylowym tynków do wys 1, 7m (10.5+3.71+5.18+3.15+5.55+3.15+6.94+3.15+1.3+3.15+2.8+3.15+4.48+10.5+4.89+5.05+8.6+5.05)*2*1.5+(22.63+1.71)*2*1.5	m ² m ²	343.920	
				RAZEM	343.920
9	KNNR-W 3 d.1 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych 12*0.9*2.0	m ² m ²	21.600	
				RAZEM	21.600
10	NNRNKB d.1 202 0160-01 analogia	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych - zabezpieczenie otworów drzwiowych 1.4*8	m m	11.200	
				RAZEM	11.200
11	KNNR 3 d.1 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych PCV ((1.15*1.63)*6)+2.35*0.55*7	m ² m ²	20.295	
				RAZEM	20.295
12	KNR 4-01 d.1 0533-02 analogia	Parapety zewnętrzne. 1.7*0.35*6	m ² m ²	3.570	
				RAZEM	3.570
13	KNR-W 4-01 d.1 0819-05	Rozebranie posadzek z wykładzin PCV (10.5*3.71)+(5.18*3.15)+(5.55*3.15)+(6.94*3.15)+(2.8)+(4.48*10.5)	m ² m ²	144.456	
				RAZEM	144.456
14	KNR-W 2-02 d.1 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący (10.5*3.71)+(5.18*3.15)+(5.55*3.15)+(6.94*3.15)+(2.8)+(4.48*10.5)	m ² m ²	144.456	
				RAZEM	144.456
15	NNRNKB d.1 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z listwami (10.5*3.71)+(5.18*3.15)+(5.55*3.15)+(6.94*3.15)+(2.8)+(4.48*10.5)	m ² m ²	144.456	
				RAZEM	144.456
16	NNRNKB d.1 202 0842-02 kalk. własna	Dostawa i montaż progów aluminiowych o wym 0,9 m - 9szt wraz z uszczelnieniem silikonem. 9*0.9	m m	8.100	
				RAZEM	8.100
17	KNR 4-01 d.1 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.33*349	m ² m ²	115.170	
				RAZEM	115.170

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 132	m m	132.000	
				RAZEM	132.000
19 d.1	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat z prętów prostych - balustrady schodów 1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
20 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 4.50	m ³ m ³	4.500	
				RAZEM	4.500
21 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 6.5	m ³ m ³	6.500	
				RAZEM	6.500
22 d.1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
23 d.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 4	kpl. kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
24 d.1	KNR 4-02 0235-07	Demontaż brodzika 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
25 d.1	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 14.00	m m	14.000	
				RAZEM	14.000
26 d.1	KNR 4-02 0211-06	Wstawienie trójnika z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
27 d.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (2.73+2.73+2.22+1.16)*3.15	m ² m ²	27.846	
				RAZEM	27.846
28 d.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
29 d.1	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek z płytek terrakotowych 15.83	m ² m ²	15.830	
				RAZEM	15.830
30 d.1	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną (2.36*2.7)*2+(2.36*1.8*4)+(2.7*1.8*4)	m ² m ²	49.176	
				RAZEM	49.176
31 d.1	KNR 4-01 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m ² w jednym miejscu z zatarciem na ostro 5.75*2.75	m ² m ²	15.813	
				RAZEM	15.813
32 d.1	KNR 4-01 0819-01	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - pierwsza 102	plyt. plyt.	102.000	
				RAZEM	102.000
33 d.1	KNR 2-15 0103-01	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr. nom. 15 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
34 d.1	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nom. 15 mm 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
35 d.1	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o śr. nom. 15 mm 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
36 d.1	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastycznego PCW o śr. 110 mm 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37 d.1	KNR 2-15 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 4	m m	4.000	
				RAZEM	4.000
38 d.1	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 4	kpl. kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
39 d.1	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
40 d.1	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 6	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
41 d.1	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastycznego PCW o śr. 50 mm 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
43 d.1	KNR 4-03 0308-02	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle 2+3+3+4+1+3+5+6+7+2+2	szt. szt.	38.000	
				RAZEM	38.000
44 d.1	KNR 13-12 0903-01	Ścianki ustępowe HPL (2,7+1,4)*2*2	m ² m ²	16.400	
				RAZEM	16.400
45 d.1	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, drzwiczek 3+2+2+2+1+1+4+3+3+1+4	szt. szt.	26.000	
				RAZEM	26.000
46 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 26	szt. szt.	26.000	
				RAZEM	26.000