

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Roboty remontowe budynku przy ul. Armii Krajowej</b>					
<b>1</b>	<b>4545000-6</b>	<b>roboty remontowe</b>			
1	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 710.768	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				710.768	
				RAZEM	710.768
2	KNR 4-01 d.1 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)  5+2+2+5+5+3+2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				24.000	
				RAZEM	24.000
3	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 294.656+710.786	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				1005.442	
				RAZEM	1005.442
4	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome  294.656	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				294.656	
				RAZEM	294.656
5	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe  710.768	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				710.768	
				RAZEM	710.768
6	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (10.5*3.71)+(5.18*3.15)+(5.55*3.15)+(6.94*3.15)+(1.3*3.15)+(2.8*3.15)+(4.48*10.5)+(4.89*5.05)+(8.6*5.05)+(22.63*1.71)+(5.04*6.6)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				294.656	
				RAZEM	294.656
7	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (10.5+3.71+5.18+3.15+5.55+3.15+6.94+3.15+1.3+3.15+2.8+3.15+4.48+10.5+4.89+5.05+8.6+5.05)*2*3.1+(22.63+1.71)*2*3.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				710.768	
				RAZEM	710.768
8	KNR 4-01 d.1 1208-01 analogia	Jednokrotne lakierowanie lakierem bezbarwnym akrylowym tynków do wys 1, 7m  (10.5+3.71+5.18+3.15+5.55+3.15+6.94+3.15+1.3+3.15+2.8+3.15+4.48+10.5+4.89+5.05+8.6+5.05)*2*1.5+(22.63+1.71)*2*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				343.920	
				RAZEM	343.920
9	KNNR-W 3 d.1 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych  12*0.9*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				21.600	
				RAZEM	21.600
10	NNRNKB d.1 202 0160-01 analogia	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych - zabezpieczenie otworów drzwiowych  1.4*8	m m		
				11.200	
				RAZEM	11.200
11	KNNR 3 d.1 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych PCV  ((1.15*1.63)*6)+2.35*0.55*7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				20.295	
				RAZEM	20.295
12	KNR 4-01 d.1 0533-02 analogia	Parapety zewnętrzne.  1.7*0.35*6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				3.570	
				RAZEM	3.570
13	KNR-W 4-01 d.1 0819-05	Rozebranie posadzek z wykładzin PCV  (10.5*3.71)+(5.18*3.15)+(5.55*3.15)+(6.94*3.15)+(2.8)+(4.48*10.5)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				144.456	
				RAZEM	144.456
14	KNR-W 2-02 d.1 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący  (10.5*3.71)+(5.18*3.15)+(5.55*3.15)+(6.94*3.15)+(2.8)+(4.48*10.5)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				144.456	
				RAZEM	144.456
15	NNRNKB d.1 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z listwami  (10.5*3.71)+(5.18*3.15)+(5.55*3.15)+(6.94*3.15)+(2.8)+(4.48*10.5)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				144.456	
				RAZEM	144.456
16	NNRNKB d.1 202 0842-02 kalk. własna	Dostawa i montaż progów aluminiowych o wym 0,9 m - 9szt wraz z uszczelnieniem silikonem.  9*0.9	m m		
				8.100	
				RAZEM	8.100
17	KNR 4-01 d.1 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych  0.33*349	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				115.170	
				RAZEM	115.170

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-01 d.1 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 132	m m	132.000	
				RAZEM	132.000
19	KNR 4-01 d.1 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat z prętów prostych - balustrady schodów 1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 4.50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4.500	
				RAZEM	4.500
21	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 6.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	6.500	
				RAZEM	6.500
22	KNR 4-02 d.1 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR 4-02 d.1 0235-06	Demontaż umywalki 4	kpl. kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
24	KNR 4-02 d.1 0235-07	Demontaż brodzika 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 4-02 d.1 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 14.00	m m	14.000	
				RAZEM	14.000
26	KNR 4-02 d.1 0211-06	Wstawienie trójnika z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
27	KNR 4-01 d.1 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (2.73+2.73+2.22+1.16)*3.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	27.846	
				RAZEM	27.846
28	KNR 4-01 d.1 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
29	KNR-W 4-01 d.1 0819-05	Rozebranie posadzek z płytek terrakotowych 15.83	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.830	
				RAZEM	15.830
30	KNR 0-12 d.1 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną (2.36*2.7)*2+(2.36*1.8*4)+(2.7*1.8*4)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	49.176	
				RAZEM	49.176
31	KNR 4-01 d.1 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m <sup>2</sup> w jednym miejscu z zatarciem na ostro 5.75*2.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.813	
				RAZEM	15.813
32	KNR 4-01 d.1 0819-01	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - pierwsza 102	plyt. plyt.	102.000	
				RAZEM	102.000
33	KNR 2-15 d.1 0103-01	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 15 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
34	KNR 2-15 d.1 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nom. 15 mm 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
35	KNR 2-15 d.1 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
36	KNR 2-15 d.1 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastycznego PCW o śr. 110 mm 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	KNR 2-15 d.1 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 4	m m	4.000	
				RAZEM	4.000
38	KNR 2-15 d.1 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 4	kpl. kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
39	KNR 2-15 d.1 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
40	KNR 2-15 d.1 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 6	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
41	KNR 2-15 d.1 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
42	KNR 4-03 d.1 0606-03	Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 4x20 W 40	szt. szt.	40.000	
				RAZEM	40.000
43	KNR 4-03 d.1 0308-02	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle 2+3+3+4+1+3+5+6+7+2+2	szt. szt.	38.000	
				RAZEM	38.000
44	KNR 13-12 d.1 0903-01	Ścianki ustępowe HPL (2.7+1.4)*2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.400	
				RAZEM	16.400
45	KNR-W 4-01 d.1 0353-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, drzwiczek 3+2+2+2+1+1+4+3+3+1+4	szt. szt.	26.000	
				RAZEM	26.000
46	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 26	szt. szt.	26.000	
				RAZEM	26.000