

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont I p. (posadzki, glazura, ścianki, stolarka)			
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z listwami podłogowymi (wykładzina dywanowa)	m ²		
d.1	0818-05				
	analogia	3.90*5.55*9+8.00*5.55+1.8*24.34-1.2*2.8*5	m ²	266.22	
				RAZEM	266.22
2	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
d.1	0804-07				
		3.9*5.55	m ²	21.65	
				RAZEM	21.65
3	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0348-03				
		(1.8+3.8+1.2)*2.7	m ²	18.36	
				RAZEM	18.36
4	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0303-04				
		1.0*2.0*2	m ²	4.00	
				RAZEM	4.00
5		Demontaż progu drewnianego	szt		
d.1	kalk. własna				
		11	szt	11.00	
				RAZEM	11.00
6		Przygotowanie podłoża pod montaż paneli podłogowych po zdemontowanej wykładzinie podłogowej (podłoże z parkietu), z zastosowaniem podkładu z gąbki polietylenowej o gr. 8 mm.	m ²		
d.1	kalk. własna				
		266.22-3.9*5.55-1.8*24.34	m ²	200.76	
				RAZEM	200.76
7	NNRNKB	Posadzki z paneli podłogowych (dostawa i montaż paneli podłogowych Dąb Palony, klasa ścieralności AC5 gr. 8 mm)	m ²		
d.1	202 1136-01				
	analogia	200.76	m ²	200.76	
				RAZEM	200.76
8		Dostawa i montaż listew przypodłogowych typu "cezar" lub równoważne	m		
d.1	kalk. własna				
		3.90*18+8.00*2+5.55*20	m	197.20	
				RAZEM	197.20
9		Dostawa i montaż listew aluminiowych (żółtych) na łączeniu posadzek (panele z płytkami) - dł. listew 10 szt * 1,1 m i 11 szt * 0,9 m	szt		
d.1	kalk. własna				
		21	szt	21.00	
				RAZEM	21.00
10	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1	0354-04				
		15	szt.	15.00	
				RAZEM	15.00
11		Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt.		
d.1	kalk. własna				
		15	szt.	15.00	
				RAZEM	15.00
12	KNR-W 2-	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie w kolorze skrzydła drzwiowego (ościeżnica o szer. 90 cm w świetle ościeży)	szt.		
d.1	02 1025-03				
	analogia	11	szt.	11.00	
				RAZEM	11.00
13	KNR-W 2-	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone (drzwi laminowane konfekcjonowane w kolorze wiśnia z zamkiem wpuszczanym na wkładkę patentową) o szer. 90 cm w świetle ościeży	szt		
d.1	02 1022-01				
	analogia	11	szt	11.00	
				RAZEM	11.00
14	KNR 0-19	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe oszkłone na budowie (drzwi przejściowe na korytarzu)	m ²		
d.1	0931-06				
	analogia	1.2*2.1	m ²	2.52	
				RAZEM	2.52
15		Montaż deski odbojowej z płyty laminowanej na ścianach wraz z wykończeniem krawędzi płyty (płyta o szerokości 40 cm)	m		
d.1	kalk. własna				
		4.0*2*10	m	80.00	
				RAZEM	80.00
16	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0811-07				
		1.4*1.05*5+3.8*5.55	m ²	28.44	
				RAZEM	28.44

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	NNRNKB d.1 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 28.44+43.81+3.9*5.55	m ² m ²	 93.90	 93.90
				RAZEM	93.90
18	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 28.44+3.9*5.55	m ² m ²	 50.09	 50.09
				RAZEM	50.09
19	NNRNKB d.1 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami szczipnymi - powierzchnie poziome (lastryko na korytarzu) 43.81	m ² m ²	 43.81	 43.81
				RAZEM	43.81
20	NNRNKB d.1 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 28.44+3.9*5.55	m ² m ²	 50.09	 50.09
				RAZEM	50.09
21	NNRNKB d.1 202 1119-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 (korytarz) 24.34*1.80	m ² m ²	 43.81	 43.81
				RAZEM	43.81
22	NNRNKB d.1 202 1123-04 analogia	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 15x30 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 24.32*2	m m	 48.64	 48.64
				RAZEM	48.64
23	NNRNKB d.1 202 0842-01 analogia	(z.VII) Osadzenie listew wykończających nad cokolikiem 48.64	m m	 48.64	 48.64
				RAZEM	48.64
24	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 33.69	m ² m ²	 33.69	 33.69
				RAZEM	33.69
25	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 53.32	m ² m ²	 53.32	 53.32
				RAZEM	53.32
26	NNRNKB d.1 202 0837-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej (1.4*2+1.05)*1.75*5+(3.8+5.55)*2.1	m ² m ²	 53.32	 53.32
				RAZEM	53.32
27	NNRNKB d.1 202 0842-01	(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 (1.75*2+1.4*2+1.05)*5+3.8+5.55	m m	 46.10	 46.10
				RAZEM	46.10
2		ROBOTY MALARSKIE (I p.)			
28	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity 266.22+3.90*5.55	m ² m ²	 287.87	 287.87
				RAZEM	287.87
29	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 287.87	m ² m ²	 287.87	 287.87
				RAZEM	287.87
30	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod malowanie - sufity 287.87	m ² m ²	 287.87	 287.87
				RAZEM	287.87
31	KNR-W 2- d.2 02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit 287.87	m ² m ²	 287.87	 287.87
				RAZEM	287.87

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany (3.90+5.55)*2*2.70*9+(8.00+5.55+24.34+1.8)*2*2.70	m ² m ²	673.60	
				RAZEM	673.60
33	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami pod malowanie - ściany 673.60	m ² m ²	673.60	
				RAZEM	673.60
34	KNR-W 2- d.2 02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania /ściany/ - kolor pastelowy 673.60	m ² m ²	673.60	
				RAZEM	673.60
35	KNR-W 4- d.2 01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o śr.do 50 mm 98.20	m m	98.20	
				RAZEM	98.20
36	KNR 4-01 d.2 1206-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych parapetów betonowych wraz z przygotowaniem podłóży i usunięciem rysowań 2.50*0.35*12	m ² m ²	10.50	
				RAZEM	10.50
37	KNR 4-01 d.2 0346-03 analogia	Wykucie otworów pod kratki wentylacyjne o wym. 15 x15 22	szt. szt.	22.00	
				RAZEM	22.00
38	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł 22	szt. szt.	22.00	
				RAZEM	22.00
3		Instalacje sanitarne (I p.)			
39	KNR 4-02 d.3 0219-04	Wymiana umywalki fajansowej bez wspornika z syfonem z tworzywa 10	kpl. kpl.	10.00	
				RAZEM	10.00
40	wycena d.3 własna	Montaż podejść do kabin natryskowych koniecznymi wykuciami i przekuciami (4 kabiny natryskowe) 4	kpl. kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00
41	KNR 2-15 d.3 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 14	szt. szt.	14.00	
				RAZEM	14.00
42	KNR 2-15 d.3 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm 10	szt. szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
43	KNR 2-15 d.3 0115-06 analogia	Baterie do kabin natryskowych 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
44	KNR 2-15 d.3 0103-01	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 15 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 16.0	m m	16.00	
				RAZEM	16.00
45	KNR 2-15 d.3 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm 14	szt. szt.	14.00	
				RAZEM	14.00
46	KNR 2-15 d.3 0110-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) 16	m m	16.00	
				RAZEM	16.00
47	KNR 4-02 d.3 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m ² 9	kpl. kpl.	9.00	
				RAZEM	9.00
48	KNR 2-15 d.3 0417-02 analogia	Grzejniki aluminiowe typu G-500, 10 elementowe, kompletne, z odpoietrznikami, z zaworami termostatycznymi oraz zaworami przelotowymi na zasilaniu i powrocie 9	kpl. kpl.	9.00	
				RAZEM	9.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		Instalacje elektryczne (I p.)			
49	KNR 5-08 d.4 0502-05	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2) 4	kpl. kpl.	 4.00	
				RAZEM	4.00
50	KNR 5-08 d.4 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych (kinkiety) 4	szt. szt.	 4.00	
				RAZEM	4.00
5		WYWÓZ I UTYLIZACJA GRUZU			
51	wycena d.5 własna	Wywóz i utylizacja gruzu i materiałów z rozbiórki 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00

mgr inż. Kazimierz Zawisza
upr. konstr.-bud. nr 6/84
czł. ŚOIIB
nr ewid. SWK/BO/2405/02

