

Montaż agregatu prądowłórczego dla budynku Starostwa Powiatowego Busko
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Montaż agregatu prądowłórczego dla budynku Starostwa Powiatowego Busko					
1	45311200-2	Posadowienie i podłączenie agregatu			
1.1	KNR-W 7-10 0403-01	Montaż płyt fundamentowych lub ram o masie do 0.25 t	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
1.2	KNR 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu	m3		
		1,5	m3	1,500	
				RAZEM	1,500
1.3	KNR 5-26 0701-04	Montaż agregatów spalinowo-elektrycznych trójfazowych o mocy do 38 kW z SZR	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.4	KNNR 5 0701-01	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II (15x0,4x0,7)	m3		
		4,2	m3	4,200	
				RAZEM	4,200
1.5	KNP 18 0416 -01.06	Nасыpanie warstwy piasku grubości 0.1 m do rowu kablowego o szerokości dna do 0.6 m	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
1.6	KNNR 5 0707-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
1.7	KNNR 5 0707-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
1.8	KNNR 5 0702-01 z.sz.2.14. 9902-01	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. I-II	m3		
		4,2	m3	4,200	
				RAZEM	4,200
1.9	KNR-W 5-08 0803-05	Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 50 mm ² Krotność = 2	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
1.10	KNR 13-06 0212-01	Obrobienie i podłączenie kabli sterowniczych długości do 1 m do 7 żył	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
1.11	KNR 5-15 0702-02	Podłączenie bednarki uziemiającej do transformatorów dla napięcia do 30 kV	podł ącz.		
		1	podł ącz.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.12	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III Krotność = 2	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
1.13	KNNR 5 0603-07	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm ²) Krotność = 2	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
1.14	KNR 5-08 0811-02	Przedzwonienie przewodów Krotność = 4	szt.		

Montaż agregatu prądotwórczego dla budynku Starostwa Powiatowego Busko

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
.		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
2		Badania i pomiary			
2.1	KNR-W 4-03 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		1	pomi ar.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.2	KNR-W 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności ochrony	pomi ar.		
		14	pomi ar.	14,000	
				RAZEM	14,000