

Przedmiar robót

Nazwa budowy: Liceum Ogólnokształcące Nr 1 w Busku Zdroju

Adres budowy: al. Mickiewicza 10, 28-100 Busko Zdrój

Obiekt: Sala gimnastyczna.

Rodzaj robót: Roboty budowlane - Remont pokrycia dachu.

Data oprac.: 2023-07-06

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. REMONT POKRYCIA DACHU

Kod CPV:

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-030702-04-020	Demontaż i ponowny montaż wsporników instalacji odgromowej na dachach płaskich pokrytych papą na betonie (materiał z odzysku + 10% materiał nowy) krotność= 1,00	szt	190,00
1. 190				190,00
2	wg nakładów rzeczowych KNR 4-031140-05-040	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych na dachu płaskim. Płaskownik lub pręt (materiał z demontażu) krotność= 1,00	m	196,80
1. 48,8+27,2*5+6*2,0				196,80
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-031140-05-040	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych na dachu płaskim. Płaskownik lub pręt krotność= 1,00	m	196,80
1. 196,80				196,80
4	wg nakładów rzeczowych KNKRB 050501-0101-040	Montaż przewodów odgromowych. Przewody nie naprężone, zwody poziome, przewód mocowany na wspornikach obsadzanych (pręty stalowe ocynkowane) (materiał z odzysku + 10% materiał nowy) krotność= 1,00	m	196,80
1. 196,80				196,80
5	wg nakładów rzeczowych KNKRB 050805-03-108	Badania i pomiary instalacji odgromowej, pomiar pierwszy krotność= 1,00	pomiar	1,00
1. 1				1,00
6	wg nakładów rzeczowych KNKRB 050805-04-108	Badania i pomiary instalacji odgromowej, pomiar następny krotność= 1,00	pomiar	4,00
1. 4				4,00

1	2	3	4	5
7	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110519-01-050	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na usunięciu z górnej warstwy papy skorodowanej i przemieszczonej posypki wraz z lepikiem. krotność= 1,00	m2	398,00
1. 398				398,00
8	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110519-03-020	Likwidacja pofalowań i pęcherzy oraz naprawy pokrycia z papy polegające na wstawianiu lat do 1,0 m2 krotność= 1,00	szf	48,00
1. 48				48,00
9	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110519-06-050	Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych, pierwsza warstwa krotność= 1,00	m2	132,74
1. 27,2*48,80*0,1				132,74
10	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-01-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi krotność= 1,00	m2	398,00
1. 398				398,00
11	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0534-01-050	Pokrycie dachu papą zgrzewalną nawierzchniową 5.2 mm (zakład papy 20 cm) krotność= 1,00	m2	1 327,36
1. 27,2*48,8				1 327,36
12	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0541-02-050	Obróbki blacharskie kominów z blachy powlekaney o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm krotność= 1,00	m2	5,15
1. 0,75*4*3*0,33+0,55*4*3*0,33				5,15
13	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110108-11-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km krotność= 1,00	m3	2,40
1. 2,4				2,40
14	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110108-12-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km - za dalsze 4 km krotność= 4,00	m3	2,40
1. 2,4				2,40
15	wg nakładów rzeczowych AW-1-060	Utylizacja odpadów krotność= 3,00	m3	2,40
1. 2,4				2,40

mgr inż. Jerzy Makowski

upr bud. nr 119/KL
upr proj. nr KL

2. SIATKA SUFITOWA ZABEZPIECZAJĄCA

Kod CPV:

1	2	3	4	5
16	wg nakładów rzeczowych AW-1-050	Dostawa i montaż siatki sznurkowej, zabezpieczającej sufit sali gimnastycznej krotność= 1,00	m2	1 366,40
1. 48,80*28,0				1 366,40
17	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0211615-01-090	Mechaniczne pomosty robocze . Wysokość masztu do 10 m krotność= 1,00	kpl	1,00
1. 1				1,00
18	wg nakładów rzeczowych AW-4-148	Praca pomostu roboczego krotność= 1,00	m-g	136,64
1. 136,64				136,64

mgr inż. Jerzy Makowski
~~upr bud. nr 119/KL/74~~
~~upr proj. nr KL-314/87~~